以UHPC材料连接的预制装配梁受弯性能试验研究

冯军骁¹ 郑七振¹ 龙莉波² 陈 刚¹ 1.上海理工大学环境与建筑学院 上海 200093; 2.上海建工二建集团有限公司 上海 200080

摘要:为进一步研究UHPC预制装配梁的受弯性能,设计了4根梁进行静力加载试验,包括2根不同搭接长度的UHPC装 配梁、1根普通混凝土装配梁及1根现浇混凝土对比梁,以分析不同搭接长度对UHPC装配梁受弯性能的影响。研究表 明,UHPC装配梁的破坏形态与现浇混凝土对比梁相似,正常工作状态下裂缝发展缓慢且宽度较小,达到屈服后裂缝均 匀分布于普通混凝土预制段且随着搭接长度增加,裂缝间距减小;UHPC装配梁承载力实测值与计算值比值大于1.40, 与整浇混凝土在同一水平范围内,并且远大于普通混凝土装配梁;增加钢筋搭接长度对提高UHPC装配梁的承载力及变 形能力影响不大,当搭接长度为10d时,UHPC装配梁的受弯性能基本与现浇混凝土对比梁相当,足够满足工程需求。 关键词:UHPC装配梁;受弯性能;破坏形态;承载力;变形能力 **中图分类号**:TU528.31 **文献标志码**:B **DOI**: 10.14144/j.cnki.jzsg.2016.12.028

Study on Flexural Performance of Prefabricated Beam Connected with UHPC Material

FENG Junxiao¹ ZHENG Qizhen¹ LONG Libo² CHEN Gang¹ 1. School of Environment and Architecture, University of Shanghai for Science & Technology Shanghai 200093; 2. Shanghai Construction No.2 (Group) Co., Ltd. Shanghai 200080

本文以间接搭接连接方式为基础,通过在后浇带应用 超高性能混凝土UHPC材料代替钢筋套筒灌浆连接,得到 UHPC装配式混凝土梁,随后再通过对装配梁进行静力加 载试验,研究搭接长度对UHPC装配梁破坏形态、承载能 力、变形性能等受弯性能的影响^[1]。

1 试验概况

9

1.1 试件设计与制作

试验共设计4根试件梁,包括2根不同搭接长度的 UHPC装配梁、1根普通混凝土装配梁以及1根普通混凝 土整浇梁。L1为C40混凝土整浇梁,L2、L3为UHPC装配 梁,试件两端由C40普通混凝土预制,跨中钢筋搭接段后 浇UHPC超高性能混凝土,搭接长度分别为10d(d为底部 受拉纵筋直径)、20d,L4为普通混凝土装配梁,试件由 C40混凝土预制,跨中钢筋搭接段后浇C50混凝土,搭接长 度为35d。UHPC装配梁及普通混凝土装配梁在后浇界面设 置6 mm的粗糙面,以促进新旧混凝土的黏结。

试件的设计图及截面配筋图见图1,试验梁设计参数见 表1,钢筋的力学性能见表2,混凝土立方体抗压强度见表 3。

- C			
T			
	基金项目:	上海高等职业教育质量提升计划项目	(2015-
	01-001)。		
	作者简介:	冯军骁(1991—),男,在读硕士。	
	通信地址:	上海市杨浦区军工路516号(200093)	0
	收稿日期:	2016-11-01	



图1 试件梁设计及配筋示意

表1 试件主要设计参数

试件 编号	试件 类型	梁截面 b×h/ (mm×mm)	梁长/ mm	纵向 配筋/ mm	保护层 厚度/ mm	箍筋/ mm	架立 钢筋/ mm	搭接 长度/ mm
L1	C40现浇	150×300	3 000	2C20	25	B8@ 150	2 B 8	整浇 梁
L2	C40预制、 UHPC后浇	150 × 300	3 000	2C20	25	B8@ 150	2 B 8	10 <i>d</i> = 200
L3	C40预制、 UHPC后浇	150 × 300	3 000	2C20	25	B8@ 150	2B8	20 <i>d</i> = 400
L4	C40预制、 C50后浇	150 × 300	3 000	2C20	25	B8@ 150	2B8	35 <i>d</i> = 700

1.2 加载方案及测点布置

1) 钢筋应变片布置。在2根受拉纵筋搭接段布设应变

钢筋类型	屈服强度/MPa	极限强度/MPa	弹性模量/ (×10 ⁵ MPa)
C8	431.61	712.68	2.16
C20	448.44	644.81	2.02

表2 钢筋的力学性能

表3	混凝土实测强	度
		~

混凝土类型	C40	C50	UHPC
抗压强度/MPa	41.97	51.73	129.71

片S1~S3和S4~S6,分别位于搭接段中点及两侧等间距处,用来测量加载过程中底部受拉钢筋的应变变化情况, 从而判断搭接钢筋是否存在滑移现象(图2)。



图2 钢筋应变片布置

2) 混凝土应变片布置。每根试件梁加载前一天,在梁 跨中位置沿梁高截面等间距布设5片混凝土应变片,以测量 试件梁受力过程中的应变变化规律,从而判断是否满足平 截面假定,具体粘贴位置如图3所示。



图3 混凝土应变片布置

3)加载装置。为消除剪切段的影响,试验采用三分点 静力加载,中间形成长1000mm纯弯段,反力架下固定30t 的液压千斤顶,通过分配梁将荷载对称地施加于试件梁。 为防局部受压破坏,在固定支座及滚动支座上下均放有钢 板。试验梁上部依次为反力架、压力传感器、液压千斤 顶、分配梁,跨中放位移计测量跨中挠度,两端支座处对 称放置位移计,以测量支座位移从而消除支座沉降误差。

4)加载方案。为了检查各个仪器是否正常工作,正 式试验前先对试验梁进行预加载,预加载分三级,每级取 计算开裂荷载的20%,然后卸载进行调整。每级加载停歇 10 min,预载值不超过计算开裂荷载的70%。

正式加载时每级加载值取标准荷载Q_s(约10 kN)的 20%,分5级加到标准荷载;在达到标准荷载之后,每级荷 载取标准荷载Q_s的10%;加载到计算开裂荷载F_{cr}的90%后, 改为以标准荷载的5%加载;当荷载加到计算破坏荷载F_d的 90%后,为得到精确的破坏荷载值,每级加载取计算破坏 荷载F_d的5%。

2 试验现象及破坏过程

试件L1为现浇混凝土对比梁,在加载初期随荷载增

大,混凝土及钢筋应变均呈线性增长,试件梁保持良好的 受力形态,处于弹性工作状态;荷载达到35 kN时,试件 开裂,梁底部加载点位置处首先出现弯曲裂缝,随着荷载 进一步增大,试件梁两加载点之间裂缝不断增加,原有裂 缝不断延伸,此阶段裂缝宽度增长缓慢,当荷载增加至 100 kN时,受拉区纯弯段内弯曲裂缝数目基本不再增加, 最大裂缝宽度可达0.24 mm,弯剪区开始出现斜向裂缝;当 荷载增加至150 kN时,梁底部受拉钢筋达到屈服,纯弯段 内裂缝高度和宽度迅速发展,形成4~6条宽度明显较大的 主裂缝,上部受压区出现水平裂缝及多条细小裂缝,梁跨 中挠度激增,到达166 kN极限荷载后,裂缝处有明显吱吱 声,荷载不再增加而挠度继续增长,试件破坏,表现为典 型的适筋梁破坏。破坏时最大裂缝宽度达1.79 mm,破坏挠 度为20.01 mm。

0

以L3为例说明UHPC装配梁的破坏过程,35 kN时试件 开裂,加载点处梁底部及后浇界面处首先出现竖向裂缝, 裂缝宽0.02~0.04 mm,随着荷载进一步增大,两加载点之 间预制段部分裂缝数量不断增加,原有裂缝不断延伸,裂 缝宽度有所增加但比较缓慢,至100 kN时裂缝数量基本不 再增加,最大裂缝宽度可达0.38 mm;加载至120 kN时试件 进入屈服阶段,预制段主裂缝及后浇界面裂缝宽度迅速发 展,加载点外侧弯剪区出现细长斜裂缝,至139 kN时达到 峰值荷载,受压区出现1~2条水平裂缝,跨中挠度迅速增 加,试件破坏。破坏时预制段及后浇界面裂缝宽度分别为 2.26 mm和3.69 mm,破坏挠度为19.52 mm。

试件L4为普通混凝土装配梁,加载过程中,15 kN时 试件开裂,加载点处梁底部出现弯曲裂缝,后浇界面出现 明显裂缝;25 kN时裂缝显著变宽,达到0.6 mm;28 kN时 底部纵筋基本屈服,弯曲裂缝继续增加,加载至28 kN时 裂缝数量基本不再增加,在预制段内共有8条竖向裂缝, 最大宽度达1.1 mm,后浇界面达3.2 mm;33 kN时荷载不 再增加,达到峰值荷载,破坏时预制段主裂缝及后浇界面 裂缝宽度极大,可达3.9 mm,底部钢筋露出,破坏挠度达 29.7 mm。

对比试件梁破坏过程可知,普通混凝土整浇梁裂缝首 先出现在两加载点及跨中处梁底部,之后随着荷载增大, 两加载点之间裂缝不断增加,且分布较为均匀,裂缝间距 较大,弯剪区斜裂缝出现较多,破坏时形成多条主裂缝; UHPC装配梁裂缝首先出现在新旧混凝土结合面和加载点 处梁底部,之后随荷载增大,后浇界面裂缝宽度不断增 大,两支座之间预制段内裂缝不断增加,但后浇的UHPC 段由于抗拉强度较高,裂缝极少,至破坏时预制段主裂缝 数量与普通混凝土整浇梁相当,但裂缝间距较小,且主裂 缝为后浇界面处,破坏时主裂缝宽度较大;普通混凝土装 配梁裂缝主要位于纯弯段内,但裂缝数量较少且间距明显 大于整浇梁和UHPC装配梁,预制段主裂缝及后浇界面裂缝宽度普遍较大。

3 试验结果及分析

3.1 平截面假定适用性分析

通过在混凝土表面粘贴一定标距的混凝土应变片测得 混凝土在试验过程中的应变变化情况,以L3为例,试验梁 跨中混凝土在各级荷载下的应变沿梁高分布能够较好地符 合平截面假定(图4)。达到开裂荷载后,随着荷载的进一 步增加,中和轴不断上升,混凝土的应变值略有波动,但 仍基本符合平截面假定,当裂缝较大后部分应变片失效。

3.2 荷载-跨中挠度分析

试验过程中在跨中及两端支座处放置位移计,在消除 支座沉降等误差后,得到如图5所示加载过程中各试验梁的 荷载--挠度曲线。



由曲线可以看出, UHPC装配梁荷载-挠度曲线与现浇 混凝土对比梁相似,基本可分为3个阶段:第1阶段为试件 开裂前的弹性阶段,荷载-挠度曲线呈线性增长,UHPC装 配梁的初始刚度与混凝土对比梁基本一致;试件开裂后进 入第2个阶段,即试件开裂至钢筋屈服前的带裂缝工作阶 段,曲线斜率下降,出现第2个拐点,可以看出随着搭接段 长度的增加, UHPC装配梁的屈服强度有所增加; 随着荷 载继续增加,曲线逐渐趋于水平,跨中挠度急剧增大,直 至试件破坏。由图5可以看出,随着搭接长度增加,UHPC 装配梁承载力有所提高,但破坏挠度小于现浇混凝土对 比梁,原因在于UHPC装配梁存在事实上的施工缝,在承 受荷载后,裂缝首先集中产生于预制段与后浇UHPC界面 处,使得UHPC装配梁跨中后浇段整体下挠,跨中最大挠 度处变得更为平缓,所以破坏挠度小于普通混凝土整浇 梁。试件L4曲线特点与普通混凝土对比梁及UHPC装配梁 不同,初始刚度明显较低,开裂之后斜率明显下降,曲线 不再为直线,至22 kN时曲线开始趋于水平,破坏时梁的承 载力明显降低。

3.3 荷载-跨中钢筋应变分析

根据试件梁受力主筋上粘贴的钢筋应变片测得的数据,得到如图6所示各试件在加载过程中的荷载--跨中钢筋 应变曲线。图6(a)~(d)分别为每根试验梁所有测点分



别测得的荷载-应变曲线,每根试件梁均在受拉钢筋搭接 段布置6片应变片。

L1中各应变片数值在加载过程中平稳增长,可以此为标准判断UHPC装配梁是否发生滑移;对于L2、L3,除个别应变片过早失效以及在加载过程中应变发生突变外,剩余有效应变值在同一荷载水平下数值差值与L1相当,从而可以认为钢筋与混凝土没有发生滑移。L4中S1、S5及S6在发生突变后最终逐渐稳定,且在突变前,各应变片数值基本相当,说明在混凝土后浇段钢筋与混凝土之间同样未发生明显滑移现象。

3.4 裂缝开展与分布

试验时,对裂缝随荷载增加的分布及开展情况在梁上 进行了观测及描绘,并利用裂缝宽度观测仪进行了裂缝宽 度的测量。最终的裂缝分布见图7。



由图7可以看出,3种试件梁的裂缝分布情况相似,但 仍有不同。对于普通混凝土整浇梁,达到开裂荷载时首先 在跨中及两加载点位置处梁底部出现弯曲裂缝,且裂缝高 度较高。此后随荷载增大,在两加载点之间裂缝数量稳定 增加,原有裂缝不断发展,到一定荷载值后裂缝数量基本 稳定。接近屈服时加载点外侧弯剪区内开始出现细长斜裂 缝,原因在于试件梁内仅配置纵筋及等间距箍筋,未对梁 端部区域的箍筋进行加密,从而导致抗剪能力不足;破坏 阶段受拉区形成几条宽度明显较大的主裂缝,且各条主裂 缝间距基本相当。

对于UHPC装配梁,达到开裂荷载时,裂缝首先产生 于后浇界面以及加载点处梁底部,此后过程中裂缝发展与 整浇梁基本相似, 至破坏时在跨中后浇段左右两侧对称 出现5~6条弯曲裂缝,但在达到屈服荷载前正常工作状态 下,裂缝发展缓慢且裂缝宽度较小;区别在于:UHPC装 配梁试验过程中由于新旧混凝土黏结位置较为薄弱,导致 此处开裂较早且裂缝宽度显著,裂缝沿分界线出现并且自 上而下宽度基本一致,破坏时裂缝宽度较大;跨中后浇段 内部由于UHPC高性能混凝土抗拉性能较强,试验过程中 几乎无裂缝产生,预制段内竖直裂缝数量与现浇混凝土对 比梁基本相当。但由于仍处于纯弯段内,后浇界面与加载 点距离随搭接长度增加而减小,所以预制段竖直裂缝较为 密集,裂缝间距较小。现浇混凝土对比梁由于整体性好, 试件破坏时主裂缝上下贯通,受压区出现多条水平裂缝且 受压区混凝土压碎导致破坏。反观UHPC装配梁,由于整 体性及延性较差,随着搭接长度增加,受拉区弯曲裂缝延 伸高度有所下降。

而对于普通混凝土后浇梁,裂缝同样首先出现在后浇 界面和加载点处梁底部,此后随荷载增加,由于屈服荷载 较小,裂缝迅速发展。至破坏阶段,在两加载点之间出现 8~9条弯曲裂缝,且裂缝间距较大,显得较为稀疏,破坏 时裂缝宽度极大,远大于普通混凝土整浇梁及UHPC装配 梁。

3.5 极限承载力及变形能力

表4列出了试件开裂荷载 $P_{\rm er}$ 、屈服荷载 $P_{\rm y}$ 、极限荷载 $P_{\rm u}$ 及各自对应的跨中位移,用位移延性系数 μ 表征梁的延 性,即 $\mu = \Delta_{\rm u}/\Delta_{\rm y}$, $\Delta_{\rm y}$ 为梁的屈服位移, $\Delta_{\rm u}$ 为梁的承载力 开始明显下降时的挠度。

由表4可知,UHPC装配梁的破坏挠度随搭接长度增加而逐渐减小,原因在于搭接长度越长,后浇段UHPC高性能混凝土含量越高,试件梁刚度也就越大,导致延性较差,破坏挠度较小,因而也造成UHPC装配梁的位移延性系数普遍较小,这一点在文献[2]、[3]中也有所提及。

从表4还可以看出,UHPC装配梁基本在33~35 kN时 开裂,均大于混凝土对比梁,但差别很小,说明增加搭接 长度对开裂荷载影响不大;而试件梁的屈服荷载及破坏荷 载与钢筋搭接长度关系不大,且均远大于普通混凝土装配 梁L4。

表5为承载能力极限状态实测值与计算值的对比结果,本文以挠度达到1₀/30作为承载能力极限状态^[4]。

由表5可知, UHPC装配式混凝土梁的试验值与设计值 的比值均大于1.40, 说明这种装配梁的承载力有足够的安

表4 梁的特征荷载及相应跨中位移

梁编号	$P_{\rm cr}/{\rm kN}$	Δ _{cr} /mm	P _y /kN	∆ _y /mm	P _u /kN	Δ _u /mm	位移延性系数 µ
L1	33.00	1.82	148.91	14.12	166.33	20.01	1.42
L2	33.67	2.10	118.71	12.16	136.00	14.55	1.20
L3	34.00	2.22	119.70	11.90	139.00	19.52	1.64
L4	15.00	2.08	23.33	6.82	32.33	26.69	3.92

表5 承载能力极限状态实测值与理论计算结果对比

梁编号	试验值/MPa	计算值/MPa	试验值/计算值
L1	155.67	96.00	1.62
L2	134.00	96.00	1.40
L3	134.00	96.00	1.40
L4	36.00	96.00	0.38

全储备,承载力满足工程要求。对L4而言,因其试验值与 计算值的比值仅为0.38,表明装配式混凝土构件中采用后 浇普通混凝土的连接方式是不可取的。

4 结语

通过对4根试验梁试验过程及试验数据的对比,得出以 下结论^[5]:

1) UHPC装配梁在纯弯段内部,搭接区外的裂缝数 量、裂缝分布与混凝土整浇梁相似,在后浇段内部几乎无 裂缝产生,而沿后浇界面,裂缝显著且裂缝宽度较大。由 此可见,在正常工作状态下UHPC装配梁裂缝发展缓慢且 裂缝宽度较小,满足裂缝要求。

2) UHPC装配梁在同一荷载水平下,钢筋应变值的差值与混凝土整浇梁的钢筋应变差值相差不大,可以认为加载过程中不受钢筋滑移因素的影响。

3) UHPC装配梁在承载能力、变形能力上与混凝土整 浇梁在同一水平范围内,性能基本相当,改变钢筋搭接长 度后影响并不显著,因此当搭接长度为10d时,已能够满足 工程要求。

4)普通混凝土装配梁性能与混凝土整浇梁、UHPC装 配梁相差较大,不能满足工程需求。

〖参考文献〗

- 张伟.装配整体式混凝土结构钢筋连接技术研究[D].西安:长安 大学,2015.
- [2] 邓宗才,王义超.高强钢筋UHPC梁杭弯性能试验研究与理论分析[J].应用基础与工程科学学报,2015(1):69-78.
- [3] 冯素丽.钢筋超高性能混凝土梁延性性能试验研究[D].西安:长安 大学,2014.
- [4] 中华人民共和国住房和城乡建设部.GB 50010—2010 混凝土结构 设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.
- [5] 徐海宾,邓宗才.UHPC梁开裂弯矩和裂缝试验[J].哈尔滨工业大学 学报,2014(4):87-92.